ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА

S 75

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

2023

MFS

ALUMINIUM

СОДЕРЖАНИЕ

01

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

02

Описание

S75 – система профилей из алюминиевого сплава с термомостами для производства оконно – дверных конструкций. Базовый размер (глубина) профилей рам, импостов, дверных створок системы S75 – 60 мм, оконных створок – 68 мм (рис. см. ниже) Указанные в каталоге геометрические характеристики профилей являются теоретическими, реальные характеристики могут иметь отклонения в зависимости от допусков на размеры.

Коэффициент теплопроводности Uf = 2,8 Вт/м2К.

Используемые материалы

Профиль из алюминиевого сплава

Профили из сплава AlMg0.7Si 6063 изготавливаются по ГОСТ 22233-2001, состояние материала – Т6. Сплав позволяет производить профили высокой прочности. Поверхности профилей защищаются от коррозии путем нанесения защитно-декоративных покрытий по ГОСТ 9.410, толщина покрытия не менее 60 мкм. Цвет покрытия определяется по шкале RAL.

Термомосты

Термомосты изготавливаются из полиамида 6.6 с 25% стекловолокна. Указанный материал имеет низкую теплопроводность, гарантирует высокую точность размеров и формы, устойчивость к старению и прочность.

Уплотнители

Резиновые уплотнители используются для герметизации заполнения и пространства между створкой и рамой, а также при помощи уплотнителей создается звуковой барьер. Уплотнители изготавливаются из этиленпропиленовых каучуков (EPDM).

Аксессуары

В системе S75 используется "европаз" для алюминиевых конструкций. Это позволяет применять фурнитуру ведущих европейских производителей ("FAPIM", "SIEGENIA","SOBINCO", "ROTO", "GU", "STUBLINA" и др.). Размеры и расположение пазов профилей оконных створки и рамы см. ниже.



Соединительные и крепежные изделия

Используемые в конструкциях соединительные уголки и др. изделия для сборки рам, створок изготавливаются из алюминиевого сплава (см. выше). Крепежные изделия (винты самонарезающие, штифты) применяются из нержавеющей стали (A2 или A4).

Установка заполнения

В качестве заполнения в системе S75 могут использоваться стеклопакеты толщиной до 45 мм или сендвич-панели. Заполнение устанавливается на подкладки в соответствии со схемами на листах 10-01, 11-01. Свободное перемещение заполнения в составе изделия не допускается. Заполнение фиксируется штапиками, имеющими прямоугольную форму. Механическая обработка штапиков производится под углом 90° – см. листы 12-... Выбор штапиков, наружных и внутренних уплотнителей в зависимости от толщины заполнения приведен на листах 10-01, 10-02.

Схематическое представление
системы профилей MFS



Серия Монтажная глубина	Термомост	
	Рама	Створка
MFS S 68 (Монтажная глубина 68)		
MFS S75 (Монтажная глубина 75)		

Условные обозначения

Алюминий

EPDM

ПВХ

Полиамид

Сталь

Алюминиевый профиль

Листовой алюминий

Листовая сталь

Листовая сталь

Листовая сталь

J_x, J_y – моменты инерции профиля.

$S_п$– площадь поверхности покраски профилей, м2/п.м.

$S_а$– площадь поверхности анодирования профилей, м2/п.м.

НОМЕНКЛАТУРА ПРОФИЛЕЙ

03

Артикул профиля	Общий вид	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_Y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хл., п.м.
S75.101.XX		33,53	8,36	5,69	1,69	0,365	0,499	1,433	6,6
S75.102.XX		36,72	9,12	8,92	2,41	0,385	0,544	1,534	6,6
S75.103.XX		46,54	11,60	22,07	4,85	0,453	0,680	1,853	6,6000
S75.104.XX		47,87	11,73	24,83	5,89	0,461	0,720	1,874	6,6
S75.105.XX		48,39	12,49	24,84	5,89	0,461	0,720	1,875	6,6
S75.131.XX		33,08	7,67	10,98	2,85	0,444	0,598	1,626	6,6

Артикул профиля	Общий вид	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	$S_{\text{п}}$, м^2/п.м.	$S_{\text{а}}$, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хл., п.м.
S75.141.XX		34,15	8,19	10,87	2,85	0,427	0,564	1,579	6,6
S75.132.XX		35,97	8,30	15,83	3,76	0,470	0,650	1,721	6,6
S75.142.XX		37,27	8,93	15,61	3,74	0,455	0,619	1,682	6,6
S75.134.XX		47,43	11,07	36,26	7,79	0,527	0,786	2,051	6,6
S75.144.XX		48,46	11,65	36,07	7,77	0,522	0,781	2,065	6,6
S75.135.XX		49,25	12,71	36,28	7,79	0,528	0,787	2,050	6,6

Артикул профиля	Общий вид	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_Y, см^3	S_n, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хл., п.м.
S75.145.XX		49,56	13,21	36,09	7,78	0,522	0,781	2,065	6,6
S75.201.XX		45,49	10,16	8,87	2,48	0,425	0,590	1,597	**6,6**
S75.202.XX		**51,45**	11,65	13,95	3,51	0,457	0,655	1,746	**6,6**
S75.203.XX		**62,35**	**14,44**	**29,10**	**6,10**	**0,521**	**0,781**	2,014	**6,6**
S75.204.XX		53,19	13,83	32,35	6,59	0,522	0,781	1,995	6,6
S75.205.XX		52,36	12,18	32,33	6,59	0,521	0,780	1,994	6,6

Артикул профиля	Общий вид	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	S_n, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хл., п.м.
S75.216.XX		136,97	29,66	306,60	34,04	0,417	0,831	4,547	3,0
S75.217.XX		216,43	49,26	1336,37	95,40	0,618	1,231	6,715	3,0
S75.218.XX		26,11	5,33	4,10	1,26	0,258	0,389	1,241	6,6

Артикул профиля	Общий вид	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_Y, см^3	S_n, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хл., п.м.
S75.219.XX						0,116	0,116	0,224	6,6
S75.226.XX		122,93	25,91	306,60	34,04	0,425	0,823	4,509	3,0
S75.227.XX		190,95	42,05	1336,37	95,40	0,625	1,223	6,677	3,0

Артикул профиля	Общий вид	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_Y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хл., п.м.
S75.301.XX		38,06	8,79	9,37	2,57	0,426	0,560	1,569	6,6
S75.302.XX		41,65	9,58	13,55	3,39	0,452	0,610	1,682	6,6
S75.303.XX		51,20	12,04	29,41	6,06	0,522	0,751	1,989	6,6
S75.304.XX		77,05	13,45	17,24	4,31	0,501	0,766	2,211	6,6
S75.305.XX		125,82	18,74	20,14	5,03	0,866	0,866	2,482	6,6

Артикул профиля	Общий вид	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_Y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	$S_а$, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хл., п.м.
S75.306.XX		242,85	25,62	17,82	3,91	0,633	0,988	2,723	6,6
S75.501.XX		32,24	6,46	7,01	1,99	0,430	0,515	1,450	6,6
S75.502.XX		24,14	5,59	4,33	1,57	0,318	0,440	1,186	6,6
S75.503.XX		25,94	6,09	4,36	1,58	0,317	0,469	1,245	6,6

Артикул профиля	Общий вид	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_Y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	$S_а$, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хл., п.м.
S75.801.XX		47,09	11,98	47,31	12,19	0,437	0,783	1,934	6,6
S75.802.XX		41,04	9,89	45,88	11,19	0,480	0,875	2,082	6,6
S75.803.XX		43,14	11,42	18,00	4,29	0,434	0,636	1,789	6,6
S75.804.XX		13,9400		2,2200		0,3200	0,3200	0,6430	6,6000
S75.805.XX									6,6000
S75.815.P									6,6000
S75.806.XX						0,087	0,087	0,191	6,6
S75.807.XX		27,68	6,87	5,45	1,87	0,324	0,482	1,307	6,6

Артикул профиля	Общий вид	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_Y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	$S_а$, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хл., п.м.
S75.064.XX		–		–		0,0530	0,0530	0,1200	6,6000
S75.065.XX		–		–		0,1310	0,1310	0,2700	6,6000
S75.066.XX		–		–		0,0820	0,0820	0,2150	6,6000
S75.067.XX		0.41		0.51		0,0230	0,0230	0,0880	6,6000
S75.068.00		–		–		0,0560	0,0560	0,0990	6,6000
S75.069.XX		–		–		0,0910	0,0910	0,2260	6,6000
S75.070.XX		–		–		0,0680	0,0680	0,1530	6,6000
S75.091.XX		0,2900		0,1100		0,0900	0,0900	0,1650	6,6000

Артикул профиля	Общий вид	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_Y, см^3	S_n, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хл., п.м.
GL305.XX		–		–		0,0940	0,0940	0,1920	6,6000
GL310.XX		–		–		0,1180	0,1180	0,2270	6,6000
GL315.XX		–		–		0,1390	1,1390	0,2340	6,6000
GL320.XX		–		–		0,1480	1,1480	0,2510	6,6000
GL325.XX		–		–		0,1710	1,1710	0,2840	6,6000
GL330.XX		–		–		0,1810	1,1810	0,3010	6,6000
GL335.XX		–		–		0,1920	1,1920	0,3210	6,6000
GL340.XX		–		–		0,2060	1,2060	0,3510	6,6000

Артикул профиля	Общий вид	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хл., п.м.
GL.031.XX		18,09	5,37	7,30	4,56	0,198	0,340	1,292	6,6
GL.032.XX		0,01	0,02	0,21	0,17	0,074	0,074	0,103	6,6
GL.033.XX		6,34	3,23	7,71	4,06	0,169	0,300	0,983	6,6
GL.034.XX		0,01	0,02	0,47	0,30	0,090	0,090	0,129	6,6
GL.402.CD		–		–		–	–	3,6100	6,0000
GL.403.CD		–		–		–	–	4,2010	6,0000
GL.404.CD		–		–		–	–	2,7450	6,0000
GL.408.CD									

Артикул профиля	Общий вид	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_Y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хл., п.м.
GL.421.CD									
GL.422.CD									
AC03.101.CD									

НОМЕНКЛАТУРА АКСЕССУАРОВ

04

Артикул	Общий вид	Описание
AC02.403.S		Уголок соединительный 403 (сталь)
AC02.602.P		Заглушка на отверстие для отвода конденсата
AC03.001.P		Опора стеклопакета рамы, створки
AC03.046P		Комплект заглушек оконного штульпа
AC03.047.L/R		Комплект заглушек дверного штульпа
AC03.048.P		Комплект заглушек вентстворки
AC03.050.P		Комплект заглушек порога S75.804.XX
AC03.051.P		Комплект заглушек порога S75.805.XX

Артикул профиля	Общий вид	Описание
GL.402.CD12		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.102.XX; S75.302.XX; Исходный профиль – GL.402.CD Длина порезки профиля – 11,0 мм
GL.402.CD22		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.102.XX; S75.302XX; Исходный профиль – GL.402.CD Длина порезки профиля – 22,0 мм
GL.402.CD26		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.807.XX; Исходный профиль – GL.402.CD Длина порезки профиля – 26,0 мм
GL.402.CD30		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.202.XX; Исходный профиль – GL.402.CD Длина порезки профиля – 30 мм
GL.402.CD7		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.202.XX; Исходный профиль – GL.402.CD Длина порезки профиля – 7,0 мм

Артикул профиля	Общий вид	Описание
GL.403.CD12		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.103.XX; S75.303.XX; Исходный профиль – GL.402.CD Длина порезки профиля – 11,0 мм
GL.403.CD22		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.103.XX; S75.303.XX; Исходный профиль – GL.402.CD Длина порезки профиля – 21,0 мм
GL.403.CD30		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.203.XX; Исходный профиль – GL.403.CD Длина порезки профиля – 30 мм
GL.403.CD6		Уголок соединительный Применяется в профиле: S74.104.XX, S74.105.XX, S74.204.XX, S74.205.XX, S74.134.XX, S74.135.XX, S74.144.XX, S74.145.XX; Исходный профиль – GL.402.CD Длина порезки профиля – 6,0 мм
GL.403.CD7		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.203.XX; Исходный профиль – GL.402.CD Длина порезки профиля – 7,0 мм

Артикул профиля	Общий вид	Описание
GL.404.CD12		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.101.XX; S75.301.XX; Исходный профиль – GL.402.CD Длина порезки профиля – 11,0 мм
GL.404.CD22		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.101.XX; S75.301.XX; Исходный профиль – GL.402.CD Длина порезки профиля – 22,0 мм
GL.404.CD30		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.201.XX; Исходный профиль – GL.402.CD Длина порезки профиля – 30 мм
GL.404.CD7		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.201.XX; Исходный профиль – GL.402.CD Длина порезки профиля – 7,0 мм

Артикул профиля	Общий вид	Описание
GL.408.CD26		Уголок соединительный Применяется в профиле: S74.104.XX, S74.105.XX, S74.204.XX, S74.205.XX, S74.134.XX, S74.135.XX, S74.144.XX, S74.145.XX; Исходный профиль – GL.408.CD Длина порезки профиля – 26,0 мм
GL.421.CD14.4		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.301.XX; Исходный профиль – GL.421.CD Длина порезки профиля – 14,4 мм
GL.421.CD22.2		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.302.XX; S75.304.XX; S75.305.XX; S75.306.XX; Исходный профиль – GL.421.CD Длина порезки профиля – 22.2 мм
GL.421.CD38.7		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.303.XX; Исходный профиль – GL.421.CD Длина порезки профиля – 38,7 мм
GL.423.CD14.4		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.301.XX; Исходный профиль – GL.423.CD Длина порезки профиля – 14,4 мм

Артикул профиля	Общий вид	Описание
GL.423.CD22.2		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.302.XX; S75.304.XX; S75.305.XX; S75.306.XX; Исходный профиль – GL.423.CD Длина порезки профиля – 22.2 мм
GL.423.CD38.7		Уголок соединительный Применяется в профиле: S75.303.XX; Исходный профиль – GL.423.CD Длина порезки профиля – 38,7 мм

Артикул профиля	Общий вид	Описание
PIN.000.001		Штифт цилиндрический 3x8 DIN 7, A2
PIN.000.002		Штифт цилиндрический 5x12 DIN 7, A2
SC.001.001		Винт самонарезающий с полукруглой головкой 3,5x13 DIN 7981, A2
SC.001.002		Винт самонарезающий с полукруглой головкой 3,9x13 DIN 7981, A2
SC.001.003		Винт самонарезающий с полукруглой головкой 3,9x16 DIN 7981, A2
SC.001.004		Винт самонарезающий с полукруглой головкой 3,9x19 DIN 7981, A2
SC.001.005		Винт самонарезающий с полукруглой головкой 3,9x32 DIN 7981, A2
SC.001.006		Винт самонарезающий с полукруглой головкой 3,9x38 DIN 7981, A2
SC.001.008		Винт самонарезающий с полукруглой головкой 3,9x55 DIN 7981, A2
SC.001.009		Винт самонарезающий с полукруглой головкой 3,9x6,5 DIN 7981, A2
SC.001.010		Винт самонарезающий с полукруглой головкой 3,9x9,5 DIN 7981, A2
SC.001.011		Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4,2x13 DIN 7981, A2
SC.001.013		Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4,2x32 DIN 7981, A2
SC.002.001		Винт самонарезающий с потайной головкой 3,5x19 DIN 7982, A2
SC.002.002		Винт самонарезающий с потайной головкой 3,9x13 DIN 7982, A2

Артикул профиля	Общий вид	Описание
SC.002.003		Винт самонарезающий с потайной головкой 3,9x25 DIN 7982, A2
SC.002.004		Винт самонарезающий с потайной головкой 3,9x45 DIN 7982, A2
SC.002.005		Винт самонарезающий с потайной головкой 3,9x9,5 DIN 7982, A2
SC.002.008		Винт самонарезающий с потайной головкой 4,2x19 DIN 7982, A2
SC.003.001		Винт установочный с острым концом M4x6 DIN 914 , A2
SC.003.002		Винт установочный с острым концом M6x10 DIN 914 , A2

НОМЕНКЛАТУРА УПЛОТНИТЕЛЕЙ

05

Артикул	Общий вид	Описание
A20.103		Уплотнитель наружный под с/п, 3 мм
A20.104		Уплотнитель наружный под с/п, 4,5 мм
A20.013		Уплотнитель внутренний под штапик, 3 мм
A20.014		Уплотнитель внутренний под штапик, 4 мм
A20.015		Уплотнитель внутренний под штапик, 5 мм
A20.017		Уплотнитель внутренний под штапик, 6-7 мм
A20.019		Уплотнитель внутренний под штапик, 8-9 мм
A20.021		Уплотнитель притвора 4мм
A20.023		Уплотнитель притвора дверной 3мм
A20.026		Уплотнитель притвора, поворотного профиля
A20.031		Уплотнитель притвора вентстворки 4мм
A20.032		Уплотнитель притвора, торцевой
A20.034		Уплотнитель притвора венстворки, центральный

Артикул	Общий вид	Описание
A20.035		Уплотнитель притвора, центральный
A20.075.XPE		Уплотнитель фальца

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

06

S75.101.XX
Рама оконная



S75.102.XX
Рама оконная



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	S_n, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.101.XX	33,53	8,36	5,69	1,69	0,365	0,499	1,436	**6,6**
S75.102.XX	36,72	9,12	8,92	2,41	0,385	0,544	1,531	**6,6**

S75.103.XX
Рама оконная



S75.201.XX
Створка оконная



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.103.XX	46,54	11,60	22,07	4,85	0,453	0,680	1,853	6,6
S75.201.XX	45,49	10,16	8,87	2,48	0,425	0,590	1,605	6,6

S75.202.XX
Створка оконная



S75.203.XX
Створка оконная



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	$S_а$, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.202.XX	51,45	11,65	13,95	3,51	0,457	0,655	1,755	**6,6**
S75.203.XX	62,35	14,44	29,10	6,10	0,521	0,781	2,032	**6,6**

S75.301.XX
Импост



S75.302.XX
Импост



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	S_n, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.301.XX	38,06	8,79	9,37	2,57	0,426	0,560	1,572	6,6
S75.302.XX	41,65	9,58	13,55	3,39	0,452	0,610	1,667	6,6

S75.303.XX
Импост



S75.501.XX
Штульп оконный



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.303.XX	51,20	12,04	29,41	6,06	0,522	0,751	1,989	6,6
S75.501.XX	32,24	6,46	7,01	1,99	0,430	0,515	1,449	6,6

S75.304.XX
Импост



S75.305.XX
Импост



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.304.XX	77,05	13,45	17,24	4,31	0,499	0,764	2,195	6,6
S75.305.XX	125,82	18,74	20,14	5,03	0,549	0,864	2,466	6,6

S75.306.XX
Импост



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.306.XX	242,85	25,62	17,82	3,91	0,633	0,988	2,723	6,6

S75.104.XX

Рама дверная внутр. откр.



S75.204.XX

Створка дверная внутр. откр.



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	S_n, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.104.XX	47,87	11,73	24,83	5,89	0,461	0,720	1,874	6,6
S75.204.XX	53,19	13,83	32,35	6,59	0,522	0,781	1,995	6,6

S75.105.XX
Рама дверная наруж. откр.



S75.205.XX
Створка дверная наруж. откр.



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	$S_а$, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.105.XX	48,39	12,49	24,84	5,89	0,461	0,720	1,875	6,6
S75.205.XX	52,36	12,18	32,33	6,59	0,521	0,780	1,994	6,6

S75.131.XX

Рама оконная



S75.141.XX

Рама оконная



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	S_n, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.131.XX	33,08	7,67	10,98	2,85	0,444	0,598	1,626	6,6
S75.141.XX	34,15	8,19	10,87	2,85	0,427	0,564	1,579	6,6

S75.132.XX
Рама оконная



S75.142.XX
Рама оконная



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.132.XX	35,97	8,30	15,83	3,76	0,470	0,650	1,721	6,6
S75.142.XX	37,27	8,93	15,61	3,74	0,455	0,619	1,682	6,6

S75.134.XX
Рама дверная внутр. откр. в фасад



S75.144.XX
Рама дверная внутр. откр. в фасад



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	S_n, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.134.XX	47,43	11,07	36,26	7,79	0,527	0,786	2,051	6,6
S75.144.XX	48,46	11,65	36,07	7,77	0,522	0,781	2,065	6,6

S75.135.XX
Рама дверная наруж.. откр. в фасад



S75.145.XX
Рама дверная наруж.. откр. в фасад



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.135.XX	49,25	12,71	36,28	7,79	0,528	0,787	2,050	6,6
S75.145.XX	49,56	13,21	36,09	7,78	0,522	0,781	2,065	6,6

S75.502.XX
Штульп дверной внутр. откр.



S75.503.XX
Штульп дверной наруж. откр.



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	$S_а$, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.502.XX	24,14	5,59	4,33	1,57	0,318	0,440	1,186	6,6
S75.503.XX	25,94	6,09	4,36	1,58	0,317	0,469	1,245	6,6

S75.801.XX
Соединитель рамы 90°



S75.802.XX
Соединитель рамы поворотный 180°



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	S_n, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.801.XX	47,09	11,98	47,31	12,19	0,437	0,783	1,934	6,6
+ S42.049.00	56,04	12,81	56,55	13,02				
S75.802.XX	41,04	9,89	45,88	11,19	0,480	0,875	2,082	6,6
+ S42.049.00	47,70	11,49	49,54	12,09				

S75.803.XX

Профиль цоколя



S75.807.XX

Переходной профиль наруж. откр.



S75.806.XX

Переходной профиль внутр. откр.



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.803.XX	42,91	11,32	17,96	4,28	0,433	0,635	1,781	6,6
S75.806.XX	0,22	0,22	0,08	0,10	0,087	0,087	0,191	6,6
S75.807.XX	27,68	6,87	5,45	1,87	0,324	0,482	1,305	6,6

S75.216.XX
Створка вентиляционная
M 12



S75.217.XX
Створка вентиляционная
M 12



S75.218.XX
Профиль створки



S75.219.XX
Профиль створки доборный



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.216.XX	136,97	29,66	306,60	34,04	0,417	0,831	4,547	3,0
S75.217.XX	216,43	49,26	1336,37	95,40	0,618	1,231	6,715	3,0
S75.218.XX	26,11	5,33	4,10	1,26	0,258	0,389	1,241	6,6
S75.219.XX					0,116	0,116	0,224	6,6

S75.226.XX
Створка вентиляционная

M 12



S75.227.XX
Створка вентиляционная

M 12



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	$S_а$, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.226.XX	122,93	25,91	306,60	34,04	0,425	0,823	4,509	3,0
S75.227.XX	190,95	42,05	1336,37	95,40	0,625	1,223	6,677	3,0

S75.804.XX
Порог H14



S75.805.XX
Порог H20



S75.815.P
Доборный профиль дверной створки



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	$S_п$, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S75.804.XX	0,61	0,71	12,85	4,08	0,411	0,701	0,93	6,6
S75.805.XX	0,60	0,45	18,07	4,51	0,207	0,278	0,907	6,6

S68.064.XX

Держатель уплотнителя порога



S68.065.XX

Держатель уплотнителя порога



S68.066.XX

Держатель уплотнителя



S60.091.XX

Отлив



Артикул профиля	J_x, см^4	J_y, см^4	$S_п$, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S68.064.XX	–	–	0,053	0,053	0,120	6,6
S68.065.XX	–	–	0,131	0,131	0,270	6,6
S68.066.XX	–	–	0,082	0,082	0,215	6,6
S60.091.XX	0,290	0,110	0,090	0,090	0,165	6,6

S68.067.XX
Расширительный профиль



S68.068.XX
Выравнивающий профиль



S68.069.XX
Профиль поворотный – А



S68.070.XX
Профиль поворотный – В



Артикул профиля	J_x, $см^4$	J_y, $см^4$	$S_п$, $м^2$/п.м.	$S_а$, $м^2$/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
S68.067.XX	0.41	0.51	0,023	0,023	0,088	6,6
S68.068.XX	–	–	0,056	0,056	0,099	6,6
S68.069.XX	–	–	0,091	0,091	0,226	6,6
S68.070.XX	–	–	0,068	0,068	0,153	6,6

GL.031.XX
Усилитель створки



GL.032.XX
Декоративная крышка



GL.033.XX
Усилитель створки



GL.034.XX
Декоративная крышка



Артикул профиля	J_x, см^4	W_x, см^3	J_y, см^4	W_y, см^3	S_n, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
GL.031.XX	18,09	5,37	7,30	4,56	0,198	0,340	1,292	6,6
GL.032.XX	0,01	0,02	0,21	0,17	0,074	0,074	0,103	6,6
GL.033.XX	6,34	3,23	7,71	4,06	0,169	0,300	0,983	6,6
GL.034.XX	0,01	0,02	0,47	0,30	0,090	0,090	0,129	6,6

GL.402.CD
Профиль соединителя
(уголок 22.2мм)



GL.403.CD
Профиль соединителя
(уголок 38.7мм)



GL.404.CD
Профиль соединителя
(уголок 14.42мм)



GL.407.CD
Профиль соединителя
(уголок 10.6мм)



Артикул профиля	J_x, см^4	J_y, см^4	$S_п$, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
GL.402.CD	–	–	–	–	3,610	6,0
GL.403.CD	–	–	–	–	4,201	6,0
GL.404.CD	–	–	–	–	2,745	6,0
GL.407.CD	–	–	–	–	2,344	6,0

GL.408.CD
Профиль соединителя
(уголок 28.8мм)



GL.409.CD
Профиль соединителя
(уголок 28.8мм)



GL.421.CD
Профиль Т-соединения
(18мм)



GL.423.CD
Профиль Т-соединения
(7.2мм)



Артикул профиля	J_x, см^4	J_y, см^4	$S_п$, м^2/п.м.	S_a, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
GL.408.CD	–	–	–	–	4,060	6,0
GL.409.CD	–	–	–	–	3,885	6,0
GL.421.CD	–	–	–	–	1,107	6,0
GL.423.CD	–	–	–	–	0,696	6,0

GL.305.XX
Штапик 5 мм



GL.310.XX
Штапик 10 мм



GL.315.XX
Штапик 15 мм



GL.320.XX
Штапик 20 мм



GL.325.XX
Штапик 25 мм



GL.330.XX
Штапик 30 мм



GL.335.XX
Штапик 35 мм



GL.340.XX
Штапик 40 мм



Артикул профиля	J_x, см^4	J_y, см^4	$S_п$, м^2/п.м.	$S_а$, м^2/п.м.	Масса, кг/п.м	Длина хлыста, п.м.
GL.305.XX	–	–	0,094	0,094	0,192	6,6
GL.310.XX	–	–	0,118	0,118	0,227	6,6
GL.315.XX	–	–	0,139	1,139	0,234	6,6
GL.320.XX	–	–	0,148	1,148	0,251	6,6
GL.325.XX	–	–	0,171	1,171	0,284	6,6
GL.330.XX	–	–	0,181	1,181	0,301	6,6
GL.335.XX	–	–	0,192	1,192	0,321	6,6
GL.340.XX	–	–	0,206	1,206	0,351	6,6

ТАБЛИЦА ОСТЕКЛЕНИЯ

07

Таблица остекления с наружным уплотнителем A20.103 3 мм

Заполнение, мм	Штапик	Внутренний уплотнитель	Наружный уплотнитель
X	A	B	C
20	GL.340.XX	A20.019	A20.103
22	GL.340.XX	A20.017	A20.103
24	GL.340.XX	A20.015	A20.103
26	GL.335.XX	A20.017	A20.103
28	GL.335.XX	A20.015	A20.103
30	GL.330.XX	A20.019	A20.103
32	GL.330.XX	A20.017	A20.103
34	GL.330.XX	A20.015	A20.103
36	GL.325.XX	A20.017	A20.103
38	GL.325.XX	A20.015	A20.103
40	GL.320.XX	A20.019	A20.103
42	GL.320.XX	A20.017	A20.103
44	GL.320.XX	A20.015	A20.103
46	GL.315.XX	A20.017	A20.103
48	GL.315.XX	A20.015	A20.103
50	GL.310.XX	A20.019	A20.103
52	GL.310.XX	A20.017	A20.103
54	GL.310.XX	A20.015	A20.103
56	GL.305.XX	A20.017	A20.103
58	GL.305.XX	A20.015	A20.103

ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ 74 ММ



ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ 83 ММ



Подбор штапиков и уплотнителей









































Таблица остекления с наружным уплотнителем A20.104 4,5 мм

Заполнение, мм	Штапик	Внутренний уплотнитель	Наружный уплотнитель
X	A	B	C
20	GL.340.XX	A20.017	A20.104
22	GL.340.XX	A20.015	A20.104
24	GL.335.XX	A20.019	A20.104
26	GL.335.XX	A20.017	A20.104
28	GL.335.XX	A20.015	A20.104
30	GL.330.XX	A20.017	A20.104
32	GL.330.XX	A20.015	A20.104
34	GL.325.XX	A20.019	A20.104
36	GL.325.XX	A20.017	A20.104
38	GL.325.XX	A20.015	A20.104
40	GL.320.XX	A20.017	A20.104
42	GL.320.XX	A20.015	A20.104
44	GL.315.XX	A20.019	A20.104
46	GL.315.XX	A20.017	A20.104
48	GL.315.XX	A20.015	A20.104
50	GL.310.XX	A20.017	A20.104
52	GL.310.XX	A20.015	A20.104
54	GL.305.XX	A20.019	A20.104
56	GL.305.XX	A20.017	A20.104
58	GL.305.XX	A20.015	A20.104

ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ 74 ММ



ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ 83 ММ



Подбор штапиков и уплотнителей











































Толщина заполнения	Профиль рамы	Уплотнитель			Термовставка	Винт самонарезающий		Опора стеклопакета
		рамы	стойки	ригеля		стойки	ригеля	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
32	S75.131.XX; S75.132.XX; S75.134.XX; S75.135.XX;	A50.105	A50.201	A50.101		DIN 7982 ST4.8x70	DIN 7982 ST4.8x60	FS50.052.CD100
34			A50.202	A50.103				
36			A50.203	A50.104				FS50.053.CD100
38			A50.201	A50.101	P01.101			
40			A50.202	A50.103				FS50.054.CD100
42			A50.203	A50.104				
44	S75.141.XX; S75.142.XX; S75.144.XX; S75.145.XX;		A50.201	A50.101		DIN 7982 ST4.8x80	DIN 7982 ST4.8x70	FS50.055.CD100
46			A50.202	A50.103				
48			A50.203	A50.104				FS50.056.CD100
50			A50.201	A50.101	P01.101			
52			A50.202	A50.103				FS50.057.CD100
54			A50.203	A50.104				

Схемы установки подкладок под остекление



Глухое окно



Поворотное (распашное) окно



Поворотно – откидное окно

Подвесное окно



Откидное окно

СЕЧЕНИЯ УЗЛОВ

08

Окна глухие

M 1:2



1–1



3–3



2–2



3а–3а



3б–3б



Окна с открыванием

M 1:2



4–4



5–5



6–6



Окна с открыванием

М 1:2



7–7



7a–7a



Балконные двери

М 1:2



14–14



15–15



М 1:2



Окна с открыванием встраиваемые в фасад

12-12



13-13

Открывание наружу



Открывание внутрь



Соедититель рамы 90°

M 1:2





M 1:2





Соединитель рамы поворотный

М 1:2





М 1:2





Соединитель рамы

M 1:2



20-20



20a-20a



Окна с вентиляционной створкой

M 1:2



27–27



28–28



29–29

30–30



Окна с вентиляционной створкой встроенные в фасад

М 1:1



32-32



31-31



33-33



34-34



Окна с вентиляционной створкой

М 1:2



35–35



36–36



37–37

38–38



Окна с вентиляционной створкой встроенные в фасад



39-39



40-40



41-41

42-42



Дверные блоки

М 1:2



21–21

Открывание внутрь



Открывание наружу



22–22

Открывание внутрь



Открывание наружу



Дверные блоки с оконной рамой



23–23

Открывание внутрь



Открывание наружу



24–24

Открывание внутрь



Открывание наружу



Дверные пороги



Дверные пороги

25–25

Открывание внутрь



Открывание наружу







Дверные пороги

25-25



РАСЧЕТ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

09

Схемы типовых контрукций
(вид снаружи)



Условные обозначения размеров

Lf – ширина рамы

Ls – ширина створки

Lc – ширина штапика

Lg – ширина стеклопакета

Hf – высота рамы

Hs – высота створки

Hc – высота штапика

Hg – высота стеклопакета

Hi – высота импоста

Пример расчета поворотно-откидного окна

Вид снаружи







Артикул	Эскиз	Обработка	Кол-во	Размер
ПРОФИЛЬ				
S75.101.XX			2	Lf
			2	Hf
S75.201.XX			2	Ls=Lf-46
			2	Hs=Hf-46
GL.3XX.XX*			2	Lc=Ls-96
			2	Hc=Hs-140
S60.091.XX			1	Le=Ls-70
АКСЕССУАРЫ				
A02.403.S			12	
AC02.602.P			2	
AC03.001.P			6	
GL.404.CD12			4	
GL.404.CD22			4	
GL.404.CD7			4	
GL.404.CD30			4	
МЕТИЗЫ				
PIN.000.002			32	
SC.002.002			(Le/300)+1	
УПЛОТНИТЕЛИ				
A20.104*			2*((Ls-96)+(Hs-96))	
A20.017*				
A20.021			2*((Ls+24)+(Hs+24))	
A20.035				
A20.075.XPE**			2*((Lg+26)+(Hg+26))-6*100	
ЗАПОЛНЕНИЯ				
СП			1	Lg=Ls-112
				Hg=Hs-112

* Артикулы штапика и уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 07 – Таблица остекления).

** Количество удаляемого уплотнителя фальца A20.075.XPE зависит от типа открывания и количества устанавливаемых опорных подкладок AC03.001.P.

Пример расчета комбинированного окна

Вид снаружи







МЕТИЗЫ			
PIN.000.002		36	
SC.002.002		(Le/300)+1	
УПЛОТНИТЕЛИ			
A20.004*		2*((Ls-96)+(Hs-96)+(L2-43,5)+(Hf-58))	
A20.017*			
A20.021		2*((Ls+24)+(Hs+24))	
A20.035			
A20.075.XPE**		2*((Lg1+26)+(Hg1+26)+(Lg2+ 26)+(Hg2+26))-10*100	
ЗАПОЛНЕНИЯ			
СП1		1	Lg1=Ls-112
			Hg1=Hs-112
СП2		1	Lg2=L2-59,5
			Hg2=Hf-74

* Артикулы штапика и уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 07 – Таблица остекления).
** Количество удаляемого уплотнителя фальца A20.075.XPE зависит от типа открывания и количества устанавливаемых опорных подкладок AC03.001P.



Артикул	Эскиз	Обработка	Кол-во	Размер
ПРОФИЛЬ				
S75.105.XX			1	Lf
			2	Hf
S75.205.XX			2	Ls=Lf-106
			2	Hs=Hf-62
S75.301.XX			1	L1=Ls-144
S75.804.XX			1	Lp1=Lf-108
GL.3XX.XX*			4	L1=Ls-144
			2	Hc1=H1-183,5
			2	Hc2=H2-139,5
S68.064.XX			1	Lp2=Ls-36
АКСЕССУАРЫ				
A02.403.S			4	
AC02.602.P			2	
AC03.001.P			8	
GL.403.CD6			6	
GL.408.CD26			6	
GL.421.CD14,4			2	
GL.423.CD14,4			2	

Пример расчета двухстворчатой двери открыванием наружу с прямым порогом

Вид снаружи







Артикул	Эскиз	Обработка	Кол-во	Размер
ПРОФИЛЬ				
S75.105.XX			1	Lf
			2	Hf
S75.205.XX			2	Ls1=L1-55,5
			2	Ls2=L2-55,5
			4	Hs=Hf-62
S75.301.XX			1	Li1=Ls1-144
			1	Li2=Ls2-144
S75.503.XX			1	Hp=Hs-36
S75.804.XX			1	Lp=Lf-108
GL.3XX.XX*			4	Li1=Ls1-144
			4	Li2=Ls2-144
			4	Hc1=H1-183,5
			4	Hc2=H2-139,5
S68.064.XX			1	Lp1=Ls1-36
			1	Lp2=Ls2-36
АКСЕССУАРЫ				
A02.403.S			8	
AC02.602.P			4	
AC03.001.P			16	
AC03.047.L/R			1	
GL.403.CD6			10	
GL.408.CD26			10	
GL.421.CD14,4			4	
GL.423.CD14,4			4	

Пример расчета одностворчатой двери открыванием внутрь с прямым порогом

Вид изнутри





МЕТИЗЫ			
PIN.000.002		24	
PIN.000.004		8	
SC.002.008		8 (под адаптеры для порога)	
SC.001.002		(Lp2/300)+1	
SC.002.002		(Le/300)+1	
SC.001.003		2	
SC.003.002		2	
УПЛОТНИТЕЛИ			
A20.004*		4*(Ls–144)+2*(Hs–173)	
A20.017*			
A20.021		3*(Ls+24)+4*(Hs+24)	
A20.024		(Lp2+24)	
A20.075.XPE**		(4*(Lg+26)+2*((Hg1+26)+(Hg2+26)))–8*100	
ЗАПОЛНЕНИЯ			
СП1		1	Lg=Ls–160
			Hg1=H1–155,5
СП2		1	Lg=Ls–160
			Hg2=H2–111,5

* Артикулы штапика и уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 07 – Таблица остекления).
** Количество удаляемого уплотнителя фальца A20.075.XPE зависит от типа открывания и количества устанавливаемых опорных подкладок AC03.001P.


Hf
H1
H2
Hs
Hp
48
5
18
72
22
8
Hc1
Hg1
14,5
29
Hc2
Hg2
9
70
73
19
14
8
63
4
75

МЕТИЗЫ				
PIN.000.002			40	
PIN.000.004			16	
SC.002.008			8 (под адаптеры для порога)	
SC.001.002			(Lp1/300)+1	
			(Lp2/300)+1	
SC.001.003			4	
SC.003.002			4	
SC.002.004			(Hp/300)+1	
SC.002.002			(Le1/300)+1	
			(Le2/300)+1	
УПЛОТНИТЕЛИ				
A20.004*			4*(Ls1-144)+4*(Ls2-144)+ 4*(Hs-173)	
A20.017*				
A20.021			2*(Ls1+24)+2*(Ls2+24)+ 6*(Hs+24)+(Lf-82)	
A20.024			(Lp1+24)+(Lp2+24)	
A20.075.XPE**			(4*((Lg1+26)+(Lg2+26))+ 4*((Hg1+26)+(Hg2+26)))-16*100	
ЗАПОЛНЕНИЯ				
СП1			1	Lg1=Ls1-160
				Hg1=H1-155,5
СП2			1	Lg2=Ls2-160
				Hg1=H1-155,5
СП3			1	Lg1=Ls1-160
				Hg2=H2-111,5
СП4			1	Lg2=Ls2-160
				Hg2=H2-111,5

* Артикулы штапика и уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 07 - Таблица остекления).

** Количество удаляемого уплотнителя фальца A20.075.XPE зависит от типа открывания и количества устанавливаемых опорных подкладок AC03.001P.



Артикул	Эскиз	Обработка	Кол-во	Размер
ПРОФИЛЬ				
S75.105.XX			1	Lf
			2	Hf
S75.205.XX			2	Ls=Lf-106
			2	Hs=Hf-58
S75.301.XX			1	L1=Ls-144
S75.805.XX			1	Lp1=Lf-108
GL.3XX.XX*			4	L1=Ls-144
			2	Hc1=H1-183,5
			2	Hc2=H2-135,5
S75.815.P			1	Lp2=Ls-36
АКСЕССУАРЫ				
A02.403.S			4	
AC02.602.P			2	
AC03.001.P			8	
GL.403.CD6			6	
GL.408.CD26			6	
GL.421.CD14,4			2	
GL.423.CD14,4			2	

Пример расчета двухстворчатой двери открыванием наружу

Вид снаружи







Артикул	Эскиз	Обработка	Кол-во	Размер
ПРОФИЛЬ				
S75.105.XX			1	Lf
			2	Hf
S75.205.XX			2	Ls1=L1-55,5
			2	Ls2=L2-55,5
			4	Hs=Hf-58
S75.301.XX			1	Li1=Ls1-144
			1	Li2=Ls2-144
S75.503.XX			1	Hp=Hs-36
S75.805.XX			1	Lp=Lf-108
GL.3XX.XX*			4	Li1=Ls1-144
			4	Li2=Ls2-144
			4	Hc1=H1-183,5
			4	Hc2=H2-135,5
S75.815.P			1	Lp1=Ls1-36
			1	Lp2=Ls2-36
АКСЕССУАРЫ				
A02.403.S			8	
AC02.602.P			4	
AC03.001.P			16	
AC03.047.L/R			1	
GL.403.CD6			10	
GL.408.CD26			10	
GL.421.CD14,4			4	
GL.423.CD14,4			4	

Пример расчета одностворчатой двери открыванием внутрь

Вид изнутри





МЕТИЗЫ			
PIN.000.002		24	
PIN.000.004		8	
SC.002.008		8 (под адаптеры для порога)	
SC.001.002		(Lp2/300)+1	
SC.002.002		(Le/300)+1	
SC.001.003		2	
SC.003.002		2	
УПЛОТНИТЕЛИ			
A20.004*		4*(Ls–144)+2*(Hs–173)	
A20.017*			
A20.021		4*(Ls+24)+4*(Hs+24)	
A20.075.XPE**		(4*(Lg+26)+2*((Hg1+26)+ (Hg2+26)))–8*100	
ЗАПОЛНЕНИЯ			
СП1		1	Lg=Ls–160
			Hg1=H1–155,5
СП2		1	Lg=Ls–160
			Hg2=H2–107,5

* Артикулы штапика и уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 07 – Таблица остекления).

** Количество удаляемого уплотнителя фальца A20.075.XPE зависит от типа открывания и количества устанавливаемых опорных подкладок AC03.001.P.


Hf
H1
H2
Hs
Hp
Hc1
Hg1
Hc2
Hg2
48
5
18
72
22
8
29
14,5
14,5
70
73
9
20
8
67
75

МЕТИЗЫ			
PIN.000.002		40	
PIN.000.004		16	
SC.002.008		8 (под адаптеры для порога)	
SC.001.002		(Lp1/300)+1	
		(Lp2/300)+1	
SC.001.003		4	
SC.003.002		4	
SC.002.004		(Hp/300)+1	
SC.002.002		(Le1/300)+1	
		(Le2/300)+1	
УПЛОТНИТЕЛИ			
A20.004*		4*(Ls1-144)+4*(Ls2-144)+ 4*(Hs-173)	
A20.017*			
A20.021		2*(Ls1+24)+2*(Ls2+24)+ 6*(Hs+24)+2*(Lf-82)	
A20.075.XPE**		(4*((Lg1+26)+(Lg2+26))+ 4*((Hg1+26)+(Hg2+26)))-16*100	
ЗАПОЛНЕНИЯ			
СП1		1	Lg1=Ls1-160
			Hg1=H1-155,5
СП2		1	Lg2=Ls2-160
			Hg1=H1-155,5
СП3		1	Lg1=Ls1-160
			Hg2=H2-107,5
СП4		1	Lg2=Ls2-160
			Hg2=H2-107,5

* Артикулы штапика и уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 07 - Таблица остекления).
** Количество удаляемого уплотнителя фальца A20.075.XPE зависит от типа открывания и количества устанавливаемых опорных подкладок AC03.001.P.

–


48
5
18
94
Hs
Hp
73
94
18
9
72
5
48
H1
8
22
Hg1
Hc1
22
8
14,5
29
14,5
Hf
8
22
Hg2
Hc2
22
8
H2
48
19
33
14
8
63
4
75

МЕТИЗЫ			
PIN.000.002		40	
PIN.000.004		16	
SC.002.008		8 (под адаптеры для порога)	
SC.001.002		(Lp1/300)+1	
		(Lp2/300)+1	
SC.001.003		4	
SC.003.002		4	
УПЛОТНИТЕЛИ			
A20.004*		4*(Ls1-144)+4*(Ls2-144)+ 4*(Hs-173)	
A20.017*			
A20.021		2*(Ls1+24)+2*(Ls2+24)+ 6*(Hs+24)+(Lf-82)	
A20.024		(Lp1+24)+(Lp2+24)	
A20.075.XPE**		(4*((Lg1+26)+(Lg2+26))+ 4*((Hg1+26)+(Hg2+26)))-16*100	
ЗАПОЛНЕНИЯ			
СП1		1	Lg1=Ls1-160
			Hg1=H1-155,5
СП2		1	Lg2=Ls2-160
			Hg1=H1-155,5
СП3		1	Lg1=Ls1-160
			Hg2=H2-111,5
СП4		1	Lg2=Ls2-160
			Hg2=H2-111,5

* Артикулы штапика и уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 07 – Таблица остекления).

** Количество удаляемого уплотнителя фальца A20.075.XPE зависит от типа открывания и количества устанавливаемых опорных подкладок AC03.001.P.


48
5
18
72
22
8
Hc1
Hg1
22
8
14,5
29
14,5
8
22
Hc2
Hg2
22
8
72
18
5
9
H1
Hf
Hs
Hp
H2
72
5
70
73
70
19
14
8
63
4
75

МЕТИЗЫ			
PIN.000.002		40	
PIN.000.004		16	
SC.002.008		8 (под адаптеры для порога)	
SC.001.002		(Lp1/300)+1	
		(Lp2/300)+1	
SC.001.003		4	
SC.003.002		4	
SC.002.002		(Le1/300)+1	
		(Le2/300)+1	
УПЛОТНИТЕЛИ			
A20.004*		4*(Ls1-144)+4*(Ls2-144)+ 4*(Hs-173)	
A20.017*			
A20.021		2*(Ls1+24)+2*(Ls2+24)+ 6*(Hs+24)+(Lf-82)	
A20.024		(Lp1+24)+(Lp2+24)	
A20.075.XPE**		(4*((Lg1+26)+(Lg2+26))+ 4*((Hg1+26)+(Hg2+26)))-16*100	
ЗАПОЛНЕНИЯ			
СП1		1	Lg1=Ls1-160
			Hg1=H1-155,5
СП2		1	Lg2=Ls2-160
			Hg1=H1-155,5
СП3		1	Lg1=Ls1-160
			Hg2=H2-111,5
СП4		1	Lg2=Ls2-160
			Hg2=H2-111,5

* Артикулы штапика и уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 07 – Таблица остекления).
** Количество удаляемого уплотнителя фальца A20.075.XPE зависит от типа открывания и количества устанавливаемых опорных подкладок AC03.001.P.


48
5
18
94
73
94
18
5
72
5
48
H1
8
22
Hg1
Hc1
22
8
14,5
29
14,5
8
22
Hf
Hs
Hp
Hg2
Hc2
22
8
H2
48
9
20
29
8
67
75

МЕТИЗЫ			
PIN.000.002		40	
PIN.000.004		16	
SC.002.008		8 (под адаптеры для порога)	
SC.001.002		(Lp1/300)+1	
		(Lp2/300)+1	
SC.001.003		4	
SC.003.002		4	
УПЛОТНИТЕЛИ			
A20.004*		4*(Ls1-144)+4*(Ls2-144)+ 4*(Hs-173)	
A20.017*			
A20.021		2*(Ls1+24)+2*(Ls2+24)+ 6*(Hs+24)+2*(Lf-82)	
A20.075.XPE**		(4*((Lg1+26)+(Lg2+26))+ 4*((Hg1+26)+(Hg2+26))-16*100	
ЗАПОЛНЕНИЯ			
СП1		1	Lg1=Ls1-160
			Hg1=H1-155,5
СП2		1	Lg2=Ls2-160
			Hg1=H1-155,5
СП3		1	Lg1=Ls1-160
			Hg2=H2-107,5
СП4		1	Lg2=Ls2-160
			Hg2=H2-107,5

* Артикулы штапика и уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 07 – Таблица остекления).
** Количество удаляемого уплотнителя фальца A20.075.XPE зависит от типа открывания и количества устанавливаемых опорных подкладок AC03.001.P.


Hf
H1
H2
Hs
Hp
48
5
18
72
22
8
Hc1
Hg1
29
14,5
Hc2
Hg2
70
73
9
20
67
75

МЕТИЗЫ			
PIN.000.002		40	
PIN.000.004		16	
SC.002.008		8 (под адаптеры для порога)	
SC.001.002		(Lp1/300)+1	
		(Lp2/300)+1	
SC.001.003		4	
SC.003.002		4	
SC.002.002		(Le1/300)+1	
		(Le2/300)+1	
УПЛОТНИТЕЛИ			
A20.004*		4*(Ls1-144)+4*(Ls2-144)+ 4*(Hs-173)	
A20.017*			
A20.021		2*(Ls1+24)+2*(Ls2+24)+ 6*(Hs+24)+2*(Lf-82)	
A20.075.XPE**		(4*((Lg1+26)+(Lg2+26))+ 4*((Hg1+26)+(Hg2+26)))-16*100	
ЗАПОЛНЕНИЯ			
СП1		1	Lg1=Ls1-160
			Hg1=H1-155,5
СП2		1	Lg2=Ls2-160
			Hg1=H1-155,5
СП3		1	Lg1=Ls1-160
			Hg2=H2-107,5
СП4		1	Lg2=Ls2-160
			Hg2=H2-107,5

* Артикулы штапика и уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 07 – Таблица остекления).
** Количество удаляемого уплотнителя фальца A20.075.XPE зависит от типа открывания и количества устанавливаемых опорных подкладок AC03.001.P.



Артикул	Эскиз	Обработка	Кол-во	Размер
ПРОФИЛЬ				
S75.105.XX			1	Lf
			2	Hf
S75.205.XX			2	Ls=Lf-106
			2	Hs=Hf-62
S75.803.XX			1	L1=Ls-144
S75.301.XX			1	L1=Ls-144
S75.804.XX			1	Lp1=Lf-108
GL.3XX.XX*			4	L1=Ls-144
			2	Hc1=H1-183,5
			2	Hc2=H2-187,5
S68.064.XX			1	Lp2=Ls-36
АКСЕССУАРЫ				
A02.403.S			4	
AC02.602.P			2	
AC03.001.P			8	
GL.403.CD6			6	
GL.408.CD26			6	
GL.421.CD14,4			2	
GL.423.CD14,4			2	

Пример расчета одностворчатой двери открыванием внутрь с прямым порогом

Вид изнутри





МЕТИЗЫ			
PIN.000.002		24	
PIN.000.004		8	
SC.002.008		8 (под адаптеры для порога)	
SC.001.002		(Lp2/300)+1	
SC.002.002		(Le/300)+1	
SC.001.003		(L1/300)+3	
SC.001.006		(L1/300)+1	
SC.003.002		2	
УПЛОТНИТЕЛИ			
A20.004*		4*(Ls-144)+2*(Hs-221)	
A20.017*			
A20.021		3*(Ls+24)+4*(Hs+24)	
A20.024		(Lp2+24)	
A20.075.XPE**		(4*(Lg+26)+2*((Hg1+26)+ (Hg2+26)))-8*100	
ЗАПОЛНЕНИЯ			
СП1		1	Lg=Ls-160
			Hg1=H1-155,5
СП2		1	Lg=Ls-160
			Hg2=H2-159,5

* Артикулы штапика и уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 07 - Таблица остекления).
** Количество удаляемого уплотнителя фальца A20.075.XPE зависит от типа открывания и количества устанавливаемых опорных подкладок AC03.001P.



Артикул	Эскиз	Обработка	Кол-во	Размер
ПРОФИЛЬ				
S75.105.XX			1	Lf
			2	Hf
S75.205.XX			2	Ls=Lf-106
			2	Hs=Hf-58
S75.803.XX			1	L1=Ls-144
S75.301.XX			1	L1=Ls-144
S75.805.XX			1	Lp1=Lf-108
GL.3XX.XX*			4	L1=Ls-144
			2	Hc1=H1-183,5
			2	Hc2=H2-183,5
S75.815.P			1	Lp2=Ls-36
ПРОФИЛЬ				
A02.403.S			4	
AC02.602.P			2	
AC03.001.P			8	
GL.403.CD6			6	
GL.408.CD26			6	
GL.421.CD14,4			2	
GL.423.CD14,4			2	

Пример расчета одностворчатой двери открыванием внутрь

Вид изнутри





МЕТИЗЫ			
PIN.000.002		24	
PIN.000.004		8	
SC.002.008		8 (под адаптеры для порога)	
SC.001.002		(Lp2/300)+1	
SC.002.002		(Le/300)+1	
SC.001.003		(L1/300)+3	
SC.001.006		(L1/300)+1	
SC.003.002		2	
УПЛОТНИТЕЛИ			
A20.004*		4*(Ls-144)+2*(Hs-221)	
A20.017*			
A20.021		4*(Ls+24)+4*(Hs+24)	
A20.075.XPE**		(4*(Lg+26)+2*((Hg1+26)+ (Hg2+26))-8*100	
ЗАПОЛНЕНИЯ			
СП1		1	Lg=Ls-160
			Hg1=H1-155,5
СП2		1	Lg=Ls-160
			Hg2=H2-155,5

* Артикулы штапика и уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 07 – Таблица остекления).

** Количество удаляемого уплотнителя фальца A20.075.XPE зависит от типа открывания и количества устанавливаемых опорных подкладок AC03.001.P.



Артикул	Эскиз	Обработка	Кол-во	Размер
ПРОФИЛЬ				
S75.102.XX			2	Lf
			2	Hf
S75.216.XX			1	Hs=Hf-62
S75.218.XX			2	Ls2=Ls1-70
S75.302.XX			1	H1=Hf-72
GL.3XX.XX*			2	Lc=L1-54
			2	Hc=Hf-116
S75.219.XX			2	Lp=L2-98
			2	Hp=Hf-136
АКСЕССУАРЫ				
A02.403.S			4	
AC02.602.P			4	
AC03.001.P			4	
AC03.048.P			1	
GL.402.CD12			4	
GL.402.CD22			4	
GL.421.CD22,2			2	
GL.423.CD22,2			2	

Пример расчета окна с вентиляционной створкой

Вид снаружи







МЕТИЗЫ			
PIN.000.002		16	
PIN.000.005		8	
SC.001.002		2*(Lp/300)+2	
		2*(Hp/300)+2	
SC.001.003		2	
SC.003.002		2	
SC.002.004		4	
SC.002.035		4	
УПЛОТНИТЕЛИ			
A20.004*		2*(L1-54)+2*(Hf-72)	
A20.017*			
A20.021		2*(Lp+24)+4*(Hp+24)	
A20.031		2*(Ls1+114)	
A20.034		2*(Ls1+24)+2*(Hs+24)	
A20.075.XPE**		2*(Lg+26)+2*(Hg+26)-4*100	
ЗАПОЛНЕНИЯ			
СП1		1	Lg1=L1-70
			Hg1=Hf-88
СП2		1	Lg2=Le-4
			Hg2=He-4

* Артикулы штапика и уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 07 – Таблица остекления).
** Количество удаляемого уплотнителя фальца A20.075.XPE зависит от типа открывания и количества устанавливаемых опорных подкладок AC03.001P.

ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ»
Головной офис - г. Ялта, Южнобережное шоссе д.1, 2 этаж
Производство - г. Симферополь, ул. Монтажная 17А
e-mail: info@mfs-aluminium.com
www.mfs-aluminium.com

8 800 234 90 55